

BÖLÜM 07 / *Section 07*

Vinç ve Caraskal

Hoists & Cranes

Manuel caraskal ve çektirmeler, elektrikli zincirli vinçler, şaryolar, servo ve akıllı vinçler, exproof vinçler ve özel üretim vinç sistemleri.

Manual and electric chain hoists, trolleys, servo and smart hoists, explosion-proof hoists and custom crane systems.

Manuel Caraskal ve Çektirme — 02
Manual Chain Hoists & Lever Hoists

Elektrikli Zincirli Vinçler — 04
Electric Chain Hoists

Şaryolar — 08
Beam Trolleys

Servo ve Akıllı Vinçler — 10
Servo & Smart Hoists

Exproof Vinçler — 14
Explosion-Proof Hoists

Özel Üretim Vinç Sistemleri — 16
Custom Crane Systems

SEONLIFT · ANAHTAR TESLİM VEYA TALEBE GÖRE

Özel Üretim Vinç Sistemleri

Custom Crane Systems



Pergel vinç

Kolon tipi veya duvara montajlı.
Column or wall mounted jib

Kapasite *Capacity*	**Projeye özel**
Dönüş *Slewing*	**180° / 270° / 360°**
Dönüş sistemi *Slewing drive*	**Manuel / motorlu**



Köprülü vinç

Tek kirişli veya çift kirişli.
Single or double girder

Kapasite *Capacity*	**Projeye özel**
Açıklık *Span*	**Tesis ölçüsüne göre**
Kontrol *Control*	**Kablolu / kablosuz**



Monoray

Düz, kavisli veya özel hat.
Straight or curved monorail

Kapasite *Capacity*	**Projeye göre**
Hat *Runway*	**Tesise özel**
Montaj *Mounting*	**Tavana askılı**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Tek istasyon, dönerek hizmet
One station, slewing
→ **Pergel vinç**

Tüm hol alanı
Whole bay coverage
→ **Köprülü vinç**

Sabit hat, istasyonlar arası
Fixed line between stations
→ **Monoray**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Tesisinizin ölçüsüne ve yük ihtiyacına göre projelendirilen pergel vinç, köprülü vinç ve monoray sistemleri. Keşiften montaja ve yük testine kadar süreci tek muhatapla yürütür; SEONLIFT elektrikli veya manuel zincirli vinçlerle birlikte teslim ederiz.
Jib cranes, overhead cranes and monorails engineered to your site, from survey to installation and load test.

Projeye özel
Kapasite ve ölçü / *Capacity & size*

Anahtar teslim
Keşif · Proje · Montaj / *Turnkey*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

TEKNİK SEÇENEKLER / *Technical options*

MODEL	Pergel vinç	Köprülü vinç	Monoray
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	Projeye özel	Projeye özel	Projeye göre
Ölçü / *Dimension*	Kol boyu ihtiyaca göre	Açıklık tesise göre	Hat tesise özel
Yapı / *Structure*	Kolon 360°, duvar 180°	Tek / çift kiriş	Düz / kavisli
Montaj / *Mounting*	Kolon veya duvar	Üstten / alttan askılı	Tavana askılı
Kaldırma ünitesi / *Hoist*	Elektrikli / manuel	Elektrikli zincirli	Elektrikli / manuel
Kumanda / *Control*	Manuel / motorlu dönüş	Kablolu / kablosuz	Vince göre

TABLO NOTLARI / *Notes*

Teklif için: kaldırılacak en ağır yük, kaldırma yüksekliği, açıklık veya hat uzunluğu, kullanım sıklığı, taşıyıcı yapı ve enerji bilgisi.
For a quote: max load, lift height, span or runway length, duty, structure and power supply.

PROJELENDİRME SÜRECİ / *Project process*

1 · Keşif
Tesiste ölçü, kolon ve tavan yapısı incelenir.
Site survey.

2 · Proje
Statik hesap ve tasarım yapılır.
Structural calculation and design.

3 · Üretim
Sistem projeye göre imal edilir.
Manufacturing.

4 · Montaj
Kurulum ve devreye alma.
Installation and commissioning.

5 · Teslim
Yük testi ve dokümantasyon.
Load test and documentation.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Üretim hatları / *Production lines*
Montaj istasyonları / *Assembly stations*
CNC ve tezgâh yükleme / *Machine loading*
Bakım alanları / *Maintenance bays*
Depo ve sevkiyat / *Warehousing*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Montaj ve devreye alma / *Installation*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/ozel-uretim-vinc

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.